

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla jednego z budynków w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zadanie polega na dostawie, montażu, uruchomieniu i konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego IP w budynku terapii Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15 (46-100 Woskowice Małe) oraz jego bezpośredniego otoczenia zgodnie z poniższym opisem i specyfikacją.

1. System monitoringu wizyjnego w technologii IP w którego skład wchodzi:
 - a) Rejestrator HikVision DS-7732NI-M4 (wraz z dwoma dyskami WD 10TB SATA III Purple) – 1 szt.
 - b) Kamery wewnętrzne HikVision DS-2CD1323G0E-I – 24 szt.
 - c) Kamery zewnętrzny HikVision DS-2CD2T43G2-2I – 4 szt.
 - d) Panoramiczne kamery zewnętrzne HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL – 3 szt.
 - e) Switch PoE D-Link DGS-1250-52XMP – 1 szt.
 - f) Zasilacz awaryjny UPS850-R-LI – 1 szt.
 - g) Patch panel 19" 48-portów UTP5e – 1 szt.
 - h) Monitor HikVision DS-D5043QE – 1 szt.
2. Wszystkie elementy montażowe kamer mają pochodzić od producenta kamer i być dedykowanymi dla danego modelu kamery.
3. Całość okablowania UTP kat. 5e ma być poprowadzona w nowych korytach systemowych Kopus 60x40 i 40x20 wraz z wymaganymi akcesoriami (narożniki, łączniki i itp.) z istniejącej szafy dystrybucyjnej do poszczególnych kamer. Przebieg tras kablowych należy uzgodnić z zamawiającym.
4. W istniejącej szafie dystrybucyjnej należy zamontować patch panel, rejestrator oraz zasilacz awaryjny UPS.
5. Monitor należy zamontować do sufitu lub ściany w dyżurce pielęgniarskiej w miejscu uzgodnionym z zamawiającym i połączyć z rejestratorem. W dyżurce pielęgniarskiej powinna być również możliwość obsługi systemu monitoringu (np. poprzez Extender HDMI na IP z przedłużaczem USB (TX+RX)).
6. Planowane lokalizacje kamer oraz plany budynku (z wymiarami) stanowią załącznik nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
7. Wymagana gwarancja: 36 miesięcy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Lokalizacja kamer na parterze i zewnątrz budynku
- Załącznik nr 2 – Lokalizacja kamer na I piętrze budynku